

## **Przedmiar robót**

### **Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1**

Budowa: **wymiana stolarki otworowej okiennej wraz z robotami towarzyszącymi**  
Obiekt lub rodzaj robót: **budynek szkolny**  
Inwestor: **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Wejherowo ul. Bukowa 1**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b>		
1	<b>roboty remontowo budowlane - stolarka otworowa</b>		
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> Wyliczenie ilości robót:		
	sala nr 17	4,57 * 2,21	10,099700
	sala nr 18	4,57 * 2,21	10,099700
	pom biblioteki	3,11 * 2,21	6,873100
	pom nr 82	3,09 * 2,187	6,757830
	pom nr 67	2,59 * 2,20 * 2	11,396000
	pom świetlicy	4,57 * 2,20	10,054000
	RAZEM:	55,280330	m2
			55,3
1.2	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko Wyliczenie ilości robót:		
		2,85 * 3	8,550000
	RAZEM:	8,550000	m
			8,6
1.3	demontaż i montaż krat okiennych - prace związane z wymianą stolarki okiennej		3
1.4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 25 cm Wyliczenie ilości robót:		
		(4,57 + 2,20 * 2) * 0,26 * 3	6,996600
		(3,11 + 2,21 * 2) * 0,23	1,731900
		(2,60 + 2,20 * 2) * 0,22 * 2	3,080000
		(3,09 + 2,20 * 2) * 0,25	1,872500
	RAZEM:	13,681000	m
			13,7
1.5	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku		13,70
1.6	Okna PCV z obróbką osadzenia, RU, o pow ponad 2,5 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach		55,30
1.7	Osadzenie w ścianach z cegieł, podokienniki postforming - do 3 mb Wyliczenie ilości robót:		
	sala nr 67	3	3,000000
	RAZEM:	3,000000	szt
			3
1.8	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami Wyliczenie ilości robót:		
		(4,57 + 2,21 * 2) * 3	26,970000
		(3,11 + 2,21 * 2) * 2	15,060000
		(2,59 + 2,20 * 2) * 2	13,980000
	RAZEM:	56,010000	m
			56,0
1.9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>		13,70
1.10	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ościeża, podłoże betonowe		80
1.11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - ościeża + fragmenty ścian przyległych wraz z gruntowaniem		60
1.12	inne koszty związane z realizacją przedmiotu zadania - prace towarzyszące wraz z zabezpieczeniem		1
1.13	uszczelnienie parapetów okiennych zewnętrznych z naprawa		1
1.14	wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z ich utylizacją		1

### Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b>	
1	roboty remontowo budowlane - stolarka otworowa	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 netto</b>	